

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY WYMIANIE POSADZEK W KOŚCIELE
Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45431000-7 Kładzenie płytek
45453100-8 Roboty renowacyjne
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
Nazwa i adres zamawiającego: PARAFIA PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
BUKOWA 71
23-400 BIŁGORAJ
Data opracowania przedmiaru robót: 2024-05-23
Nazwa jednostki opracowującej: TE-DE SP.ZO.O.
UL. NOWY ŚWIAT 33/13
00-029 WARSZAWA

Data opracowania:
2024-05-23

Autor opracowania:
mgr inż. Piotr Drożdziel,

mgr inż. Piotr Drożdziel
upr. Bud. do projekt. i kierowania
robotami bud. bez ograniczeń
w specjal. konstrukcyjno – budowlanej
LUB/0364/PWBKb/15

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Element
1.1	Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust
1.2	Rozebranie legarów
2	PODŁOGI I POSADZKI
2.1	Podsypka piaskowa na podłożu gruntowym, zagęszczana mechanicznie warstwami
2.2	Podkład gr. 10 cm z betonu klasy C12/15 na podłożu gruntowym
2.3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.4	Izolacja cieplna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm układana na wierzchu konstrukcji na zaprawie
2.5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
2.7	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. o 10 mm
2.8	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z drutu gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm
2.9	Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamienia naturalnego-granit na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 40x40 cm
2.10	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych-granit na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 40x40 cm
2.11	ANALOGIA: Listwa wykańczająca z drewniana na cokoliку

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY WYMIANIE POSADZEK W KOŚCIELE		
1	Element	Element		
1.1	KNR 404/405/3	Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust		
		Obliczenie:		
		125+1+14,3+14,8	155,100000	
		RAZEM:	155,100000	m2 155,10
1.2	KNR 404/405/4	Rozebranie legarów		
		Obliczenie:		
		596,21*1,5	894,315000	
		RAZEM:	894,315000	m 894,315
2	Element	PODŁOGI I POSADZKI		
2.1	KNR 202/1101/7	Podsypka piaskowa na podłożu gruntowym, zagęszczana mechanicznie warstwami		
		Obliczenie:		
		(125+1+14,3+14,8)*0,2	31,020000	
		RAZEM:	31,020000	m3 31,020
2.2	KNR 202/1101/1	Podkład gr. 10 cm z betonu klasy C12/15 na podłożu gruntowym		
		Obliczenie:		
		(125+1+14,3+14,8)*0,1	15,510000	
		RAZEM:	15,510000	m3 15,510
2.3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Obliczenie:		
		125+1+14,3+14,8	155,100000	
		RAZEM:	155,100000	m2 155,100
2.4	KNR 202/609/2	Izolacja cieplna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm układana na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2	484,120
2.5	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Obliczenie:		
		125+1+14,3+14,8	155,100000	
		RAZEM:	155,100000	m2 155,100
2.6	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko		
		Obliczenie:		
		125+1+14,3+14,8	155,100000	
		RAZEM:	155,100000	m2 155,100
2.7	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. o 10 mm		
		Obliczenie:		
		125+1+14,3+14,8	155,100000	
		RAZEM:	155,100000	m2 155,100
2.8	KNR 202/1106/7	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z drutu gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm		
		Obliczenie:		
		125+1+14,3+14,8	155,100000	
		RAZEM:	155,100000	m2 155,100

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
2.9	KNRW 202/1114/8 (1)	Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamienia naturalnego-granit na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 40x40' cm		
	Obliczenie:			
		125+1+14,3+14,8		155,100000
		RAZEM:	155,100000	m2
				155,100
2.10	KNRW 202/1120/2	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych-granit na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 40x40' cm		
	Obliczenie:			
		4,5*0,3*2		2,700000
		RAZEM:	2,700000	m2
				2,700
2.11	NNRNKB 202/2809/5	ANALOGIA: Listwa wykańczająca z drewniana na cokoliku		
	Obliczenie:			
		3,31*2+4,5*2+7,87*2+11,60*2+4,5+5,5*2+2,75*2+5,25*2+1,15*3		89,510000
		RAZEM:	89,510000	m
				89,510