

C2.11

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych przy ociepleniu Kościoła, wymiany drzwi wejściowych
Nazwy i kody CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45421132-8 Instalowanie okien
Nazwa i adres zamawiającego: PARAFIA PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
BUKOWA 71
23-400 BIŁGORAJ
Data opracowania przedmiaru robót: 2024-05-23
Nazwa jednostki opracowującej: TE-DE SP.ZO.O.
UL. NOWY ŚWIAT 33/13
00-029 WARSZAWA

mgr inż. Piotr Droździel
upr. Bud. do projekt. i kierowania
robotami bud. bez ograniczeń
w specjal. konstrukcyjno – budowlanej
LUB/0364/PWBKb/15

Data opracowania:
2024-05-23

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Ocieplenie budynku
1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15' m, nakłady podstawowe
1.2	Rozebranie obicia ścian drewnianych, z dwóch warstw desek (poz. 233)
1.3	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczony do ponownego montażu - OZDOBNYCH OBLISTWOWAŃ OKIEN DREWNIANYCH
1.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na sucho
1.5	Ułożenie na istniejącej konstrukcji folii paroizolacyjnej
1.6	ANALOGIA: Nabicie dodatkowych listwe dylatacyjnych pod nową elewację
1.7	Poszycie ścian drewnianych zewnętrznej elewacji Kościoła z desek z drewna jesionowego o szer. 25 cm i gr 32 mm
1.8	Poszycie ścian , obicie zewnętrznej elewacji Kościoła listwami drewnianymi o szer. 5 cm i gr. 30 mm
1.9	ANALOGIA: Ozdobne listwy wokół ościeżnic osadzonych w ścianach. listew z profilem lub wrębem o dług. ponad 1 m
2	Daszek nad wejściem
2.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rynny
2.2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - pokrycie
2.3	ANALOGIA: Pokrycie dachu blachą tytan cynk, (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 mm), blacha 0.60 mm
2.4	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej
2.5	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
2.6	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej
2.7	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
3	Stolarka drzwiowa
3.1	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne drewniane zgodnie ze specyfikacją z projektu
3.2	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zakrystii
3.3	ANALOGIA: Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi wiatrolapu przeszklone

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	Wykonanie robót budowlanych przy ociepleniu Kościoła, wymiany drzwi wejściowych		
1	Element	Ocieplenie budynku		
1.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15' m, nakłady podstawowe		
		Obliczenie:		
		5*5,1		25,500000
		5,9*(13+1,7)*2		173,460000
		(3,56*2+5)*5		60,600000
		RAZEM:		259,560000
			m2	259,560
1.2	TZKBNK 5/1005/20	Rozebranie obicia ścian drewnianych, z dwóch warstw desek (poz. 233)		
		Obliczenie:		
		5*5,1		25,500000
		5,9*(13+1,7)*2		173,460000
		(3,56*2+5)*5		60,600000
		MINUS OTWORY		-24,870000
		-(1,5*2,25*6+1,65*2,8)		
		RAZEM:		234,690000
			m2	234,690
1.3	TZKBNK 5/1001/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczony do ponownego montażu - OZDOBNYCH OBLISTWOWAŃ OKIEN DREWNIANYCH		
		Obliczenie:		
		(9*6+6*2+6,2*4)*0,035*0,2		0,635600
		RAZEM:		0,635600
			m3	0,636
1.4	KNR 202/613/5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na sucho	m2	234,69
1.5	KNR 15/517/1	Ułożenie na istniejącej konstrukcji folii paroizolacyjnej	m2	234,69
1.6	KNR 202/410/4	ANALOGIA: Nabicie dodatkowych listwe dylatacyjnych pod nową elewację	m2	234,69
1.7	KNR 21/4004/2 (1)	Poszycie ścian drewnianych zewnętrznej elewacji Kościoła z desek z drewna jesionowego o szer. 25 cm i gr 32 mm		
		Obliczenie:		
		5*5,1		25,500000
		5,9*(13+1,7)*2		173,460000
		(3,56*2+5)*5		60,600000
		minus otwory		-24,870000
		-(1,5*2,25*6+1,65*2,80)		
		RAZEM:		234,690000
			m2	234,690
1.8	KNR 21/4004/1 (1)	Poszycie ścian , obicie zewnętrznej elewacji Kościoła listwami drewnianymi o szer. 5 cm i gr. 30 mm	m2	234,69

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
1.9	TZKNBK 12/101/14	ANALOGIA: Ozdobne listwy wokół ościeżnic osadzonych w ścianach. listew z profilem lub wrębem o dług. ponad 1 m		
	Obliczenie:			
		9*6+6*2+6,2*4		90,800000
		RAZEM:		90,800000
			m	90,800
2	Element	Daszek nad wejściem		
2.1	KNR 404/506/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadająca się do użytku - rynny		
	Obliczenie:			
		2,5*2		5,000000
		RAZEM:		5,000000
			m	5,000
2.2	KNR 404/506/1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadająca się do użytku - pokrycie		
	Obliczenie:			
		3,5*2*2,5		17,500000
		RAZEM:		17,500000
			m2	17,500
2.3	KNRW 202/508/2	ANALOGIA: Pokrycie dachu blachą tytan cynk, (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57' mm), blacha 0.60' mm	m2	17,50
2.4	KNR 1901/538/1	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej		
	Obliczenie:			
		2,5*2*0,45		2,250000
		RAZEM:		2,250000
			m2	2,25
2.5	KNR 202/508/4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej		
	Obliczenie:			
		2,5*2		5,000000
		RAZEM:		5,000000
			m	5,00
2.6	KNR K 5/102/5	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej		
	Obliczenie:			
		3,5*2		7,000000
		RAZEM:		7,000000
			m	7,00
2.7	NNRNKB 6/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
	Obliczenie:			
	łączenie ściany z daszkiem	3,5*2*0,4		2,800000
	wiatrownica	3,5*2*0,4		2,800000
		RAZEM:		5,600000
			m2	5,60
3	Element	Stolarka drzwiowa		
3.1	KNNRW 3/702/6	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne drewniane zgodnie ze specyfikacją z projektu		
	Obliczenie:			
		2,8*1,65		4,620000
		RAZEM:		4,620000
			m2	4,620
3.2	KNNRW 3/702/6	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zakrystii		
	Obliczenie:			
		1*2,08*2		4,160000
		RAZEM:		4,160000
			m2	4,160
3.3	KNNRW 3/702/5	ANALOGIA: Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi wiatrolapu przeszklone		
	Obliczenie:			
		1,65*2,8		4,620000
		RAZEM:		4,620000
			m2	4,620